

**BÉTON PRÉFABRIQUÉ FORTIER INC.**

Page 1 de 4

4620, boulevard Talbot  
Saguenay (Québec) G7N 1V1

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **768**

Date de délivrance : **2025-01-31**

Date d'expiration : **2027-01-31**

| Regards d'égout de forme circulaire   |              |             |       |       |
|---|--------------|-------------|-------|-------|
|   | Diamètre, mm | Hauteur, mm |       | Pas   |
|   |              | Min.        | Max.  |       |
| <b>Têtes</b>  |              |             |       |       |
| 900 (TR6030)  | 610          | 200         | 400   | 50    |
| 900 (TR7530)  | 760          | 200         | 400   | 50    |
| 900 (TP94530)   | 450 × 914    | 300         | s. o. | s. o. |
| <b>Anneaux de rehaussement</b>  |              |             |       |       |
| 900 (AN920)   | 914          | 200         | s. o. | s. o. |
| 900 (AN9)   | 914          | 300         | 1 800 | 300   |
| <b>Réducteurs type plat</b>   |              |             |       |       |
| 1 200   | 600          | 200         | s. o. | s. o. |
| 1 200   | 750          | 200         | s. o. | s. o. |
| 1 200   | 900          | 200         | s. o. | s. o. |
| 1 650   | 600          | 250         | s. o. | s. o. |
| 1 650   | 750          | 250         | s. o. | s. o. |
| 1 650   | 900          | 250         | s. o. | s. o. |
| 1 650   | 1 200        | 250         | s. o. | s. o. |
| 2 100   | 600          | 250         | s. o. | s. o. |
| 2 100   | 750          | 250         | s. o. | s. o. |
| 2 100   | 900          | 250         | s. o. | s. o. |
| 2 100   | 1 200        | 250         | s. o. | s. o. |
| 2 400   | 600          | 300         | s. o. | s. o. |
| 2 400   | 750          | 300         | s. o. | s. o. |
| 2 400   | 900          | 300         | s. o. | s. o. |
| 2 400   | 1 200        | 300         | s. o. | s. o. |
| <b>NOTE —</b>   |              |             |       |       |
| 1 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme. |              |             |       |       |
| 2 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.   |              |             |       |       |

**BÉTON PRÉFABRIQUÉ FORTIER INC.**

Page 2 de 4

4620, boulevard Talbot  
Saguenay (Québec) G7N 1V1

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **768**  
Date de délivrance : **2025-01-31**  
Date d'expiration : **2027-01-31**

| Puisards de forme circulaire  |               |             |       |       |
|---|---------------|-------------|-------|-------|
|   | Diamètre, mm  | Hauteur, mm |       | Pas   |
|   |               | Min.        | Max.  |       |
| <b>Têtes</b>  |               |             |       |       |
| 600 (TP64530)   | 460           | 200         | 300   | 100   |
| 600 (TP64530SL)   | 460           | 300         | s. o. | s. o. |
| 600 (TP66030)   | 610           | 200         | 300   | 100   |
| 750 (TP76030)   | 610           | 200         | 300   | 100   |
| 750 (TP77530)   | 760           | 200         | 300   | 100   |
| 750 (TP73530)   | 400 × 655     | 200         | 300   | 100   |
| 750 (TP73530D)  | 400 × 655     | 200         | 300   | 100   |
| 900 (TP97530F)  | 760           | 300         | s. o. | s. o. |
| 900 (TP94530)   | 450 × 914     | 300         | s. o. | s. o. |
| 900 (TR6030)  | 610           | 200         | 400   | 50    |
| 900 (TR7530)  | 760           | 200         | 400   | 50    |
| <b>Anneaux de rehaussement</b>  |               |             |       |       |
| 600 (AN6015)  | 610           | 150         | s. o. | s. o. |
| 600 (AN60)  | 610           | 200         | 300   | 100   |
| 750 (AN75)  | 760           | 150         | 300   | 150   |
| 900 (AN920)   | 914           | 200         | s. o. | s. o. |
| 900 (AN9)   | 914           | 300         | 1 800 | 300   |
| <b>Bases</b>  |               |             |       |       |
| 600   | 610           | 1220        | s. o. | s. o. |
| 750   | 760           | 1220        | s. o. | s. o. |
| <b>Dalles</b>   |               |             |       |       |
|   | 1 050 × 1 050 | s. o.       | 200   | s. o. |
| <b>NOTES —</b>  |               |             |       |       |
| 1 Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.   |               |             |       |       |
| 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme. |               |             |       |       |

**BÉTON PRÉFABRIQUÉ FORTIER INC.**

Page 3 de 4

4620, boulevard Talbot  
Saguenay (Québec) G7N 1V1

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **768**  
Date de délivrance : **2025-01-31**  
Date d'expiration : **2027-01-31**

| Puisards de forme carrée    |               |             |       |       |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------|-------|
| Élément                     | Dimension, mm | Hauteur, mm |       |       |
|                             |               | Min.        | Max.  | Pas   |
| <b>Bases</b>                |               |             |       |       |
| 900 (PF9918)                | 900           | 600         | 2 440 | s. o. |
| <b>Extension de la base</b> |               |             |       |       |
| 900 (ERPF99)                | 900           | 600         | 2 440 | s. o. |

| Chambres des vannes de forme circulaire |              |             |       |       |
|---|--------------|-------------|-------|-------|
|   | Diamètre, mm | Hauteur, mm |       |       |
|   |              | Min.        | Max.  | Pas   |
| <b>Têtes</b>                            |              |             |       |       |
| 900 (TR6030)                            | 610          | 200         | 400   | 50    |
| 900 (TR7530)                            | 760          | 200         | 400   | 50    |
| <b>Anneaux de rehaussement</b>          |              |             |       |       |
| 900 (AN920)                             | 914          | 200         | s. o. | s. o. |
| 900 (AN9)                               | 914          | 300         | 1 800 | 300   |

**NOTE —**

1 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

## BÉTON PRÉFABRIQUÉ FORTIER INC.

Page 4 de 4

4620, boulevard Talbot  
Saguenay (Québec) G7N 1V1

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **768**  
Date de délivrance : **2025-01-31**  
Date d'expiration : **2027-01-31**

| HISTORIQUE |   |
|------------|---|
| Date       | Description de la modification                                      |
| 2017-01-31 | Renouvellement du certificat.                                       |
| 2019-01-28 | Renouvellement du certificat.                                       |
| 2020-08-25 | Modification du certificat : retrait d'éléments (pièces) fabriqués. |
| 2021-01-11 | Renouvellement du certificat.                                       |
| 2021-02-23 | Modification du certificat : ajout de réducteurs de type plat.      |
| 2023-01-27 | Renouvellement du certificat.                                       |
| 2023-08-10 | Changement de nom de l'entreprise.                                  |
| 2024-04-03 | Modification du certificat : ajout de puisards de forme carrée.     |
| 2024-10-04 | Modification du certificat : Modification de la raison sociale.     |
| 2025-01-31 | Renouvellement du certificat.                                       |

**LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.**